

Nr. 85735/08.11.2016

ŞEFUL INSPECTORATULUI

Chestor de poliție

ISPIR IONEL

CAIET DE SARCINI

1. DATE DE IDENTIFICARE

Beneficiarul lucrării: INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN ARGES

Amplasament: **Comuna Budeasa, sat Budeasa Mică**

Obiectul lucrărilor : Amenajare spațiu depozitare vehicule

2. MODUL DE ÎNTOCMIRE A DEVIZELOR OFERTĂ

La încadrarea lucrărilor se vor folosi indicatoarele de norme de deviz seria 1981, revizuite și completate la nivelul anului 1999 și 2002 pentru acele categorii de lucrări pentru care se pot utiliza articole de deviz concrete.

În cadrul antemăsurătorilor se regăsesc și categorii de lucrări pentru care nu se pot utiliza articole de deviz. Pentru aceste categorii de lucrări ofertanții au deplina libertate de a încadra aceste lucrări în articole cu respectarea cerințelor impuse prin descrierea lucrărilor astfel încât fiecare ofertant să-și evalueze costurile necesare.

Devizele ofertă se vor întocmi pe categorii de lucrări (conform listelor cu cantități de lucrări-antemasurători) și vor cuprinde și extrasele de resurse (materiale, manoperă, utilaje și transport).

Toate ofertele în care se propune un termen de finalizare al lucrărilor care depășește termenul impus de autoritatea contractantă, sau nu respectă cerințele caietului de sarcini vor fi considerate neconforme cu cerințele documentației de atribuire, în baza art. 36 și art. 37 din H.G.R. 925/ 2006.

Garanția lucrărilor : minim 60 luni de la terminarea lucrărilor.

Termenul de finalizare a lucrărilor: 12 zile lucratoare de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR :

Pentru asigurarea condițiilor optime de depozitare a vehiculelor se impune executarea următoarelor lucrări:

- Decopertare strat vegetal, așezare și compactare balast, turnare un strat piatră concasată;
- Săpături manuale de pământ, turnat bordură beton;
- Executat gard împrejmuitoare și 2 porți din stâlpi din țevă rectangulară și panouri din plasă bordurată;
- Racordat la rețeaua de energie electrică și montat 4 lămpi stradale pentru iluminat.
- Pe fiecare stâlp se va asigura alimentarea camerelor de supraveghere la înălțimea de 3,5m

NOTĂ:

1. În cadrul antemasurărilor se găsesc și categorii de lucrări pentru care nu s-au putut utiliza articole de deviz. Pentru aceste categorii de lucrări, ofertanții au deplina libertate de a le încadra în articole de deviz, cu respectarea cerințelor impuse prin descrierea lucrărilor, astfel încât, fiecare ofertant să-și evalueze costurile necesare.

Nr. Crt	Denumire lucrare	Specificații	U. M	Cantitate
1	Decopertare strat vegetal	Se va decoperta la de la o adâncime de 25 cm	mp	1840
2	Așternere și compactare balast	Stratul de balast va avea grosimea de 15 cm	mc	276
3	Turnare și compactare strat piatră concasată	Stratul de piatră concasată va avea grosimea de 10 cm	mc	184
4	Săpătură manuală de pământ	Adâncime 30 cm Lățime 20 cm Lungime 212 m	mc	13
5	Turnat bordură beton	Bordura de beton va avea : - înălțimea de 40 cm din care 30 cm în pământ și 10 cm afara - Lățimea de 20 cm - Lungime 212 m	mc	17
6	Montat stâlpi fixare panou sârmă	60 x 40 x 3 Stâlpii vor avea lungimea de 2,1 m fiecare, din care 0,4 m îngropat în bordura de beton 78 stâlpi x 2,1 m	ml	164
7	Montat panou din sârmă zincată	170 x 250 Ø 4 mm	buc	83
8	Executat poartă acces auto din panouri bordurate și cadru din țevă rectangulară	Dimensiune poartă 4 m x 1,7 m Panou sârmă zincată 4 mm Stâlp fixare poartă 80 x 80 x 3 Cadru poartă țevă 30x30x2 Se va aigura sistem de închidere în 2 puncte : - Zăvor prevăzut cu lacăt și protecție la partea inferioară ; - La înălțimea de 1,3 se vor monta 2 inele cu lacăt și protecție.	buc	2
9	Montat stâlpi din țevă rectangulară pentru 4 camere supraveghere, 4 proiectoare iluminat și susținere cabluri	Dimensiune stâlp : - 60x60x3 ; - Lungime 6 m din care 1,5 m îngropat ; 8 stâlpi x 6 m	ml	48 ml
10	Montare lampă LED iluminat stradal IP 65	50 W	buc	4

11	Racordare lampi luminat exterior	Racordarea se va face de la tabloul electric aflat la o distanță de 75 m. Lămpile vor fi legate la înălțimea de 4,5 m cu cablu CYY 3 x 2,5 mmp. În tabloul electric se va monta o siguranță diferențială cu protecția la 0,03 A – 10 A.	ml	250
12	Racordare camere de supraveghere la rețeaua de energie electrică	Racordarea se va face de la tabloul electric aflat la o distanță de 75 m. Pentru camerele de supraveghere se va asigura la înălțimea de 3,5 m o ieșire de 220 V cu un consum maxim de 1 A. Cablu CYY 3 x 1 mmp. Executantul lucrării va avea în vedere montarea a 4 doze de legătură PT de exterior. În tabloul electric existent se va monta o siguranță diferențială cu protecția la 0,03 A – 6 A.	ml	250

REGLEMENTĂRI TEHNICE

Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcții;
 HGR 273 / 1994 – Regulamentul de recepție al lucrărilor de construcții;
 HGR 272 / 1994 – Regulament privind controlul calității în construcții;
 Legea 319 / 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
 Legea 307 / 2006 – Privind apărarea împotriva incendiilor;
 Norme Generale de Apărare Împotriva Incendiilor, aprobate cu Ordinul M.A.I.nr.163/28.02.2007;
 C56-85 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalațiile aferente.
 STAS 1243 – 88 Terenuri de fundare ;
 STAS 2914/4 – 89 Terasamente la drumuri ;
 STAS 2914 84 Terasamente condiții generale ;
 STAS 6400 – 84 Strat de bază ;
 STAS 10473/1 – 87 Straturi din agregate naturale stabilizate

ÎNCADRAREA ÎN NORMATIVE

În execuție se vor respecta toate normele legale în vigoare pentru acest gen de lucrări:
 Regulamentul privind "Protecția și igiena muncii în construcții : elaborat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 9 / N / 15.03.1993".
 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidarie, montaj, prefabricate și finisaje în construcții (Culegere de norme a Inspectoratului pentru protecția muncii din Ministerul Apărării Naționale – vol. 6 / 1999).
 Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – P 118 / 1999 elaborat I.C.P.T. S.A. și avizat de M.L.P.A.T.

Legea protecției mediului nr. 137 / 1995 și Ordinul nr. 125 / 1996 ale Agenției de Protecția Mediului privind măsurile luate la dimensionarea și exploatarea spațiilor care pot fi sursa de poluare a factorilor de mediu.

**LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE
PREVEDERI LEGALE**

STAS 1243 – 88 Terenuri de fundare ;
STAS 2914/4 – 89 Terasamente la drumuri ;
STAS 2914 84 Terasamente condiții generale ;
STAS 6400 – 84 Strat de bază ;
STAS 10473/1 – 87 Straturi din agregate naturale stabilizate
N.E.001-1996 - Normativ privind executarea tencuielilor umede groase și subțiri;
GT 041-2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților și pardoselilor clădirilor;
GP 065-2001 - Ghid privind proiectarea și execuția lucrărilor de remediere a hidroizolațiilor bituminoase la acoperișurile de beton;
GP 112-04 - Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor din membrane polimerice;
C3-1976 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
Norme generale de protecție contra incendiilor la proiectare și realizarea construcțiilor și instalațiilor, aprobate prin Decretul nr.290/1977;
Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului-indicativ P118-83;
Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora-indicativ C300-94, aprobate cu ordinul M.L.P.A.T nr.20/N/1994;
Norme republicane de protecție a muncii aprobate de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii nr.60/1975 și 34/1975 cu modificările conform Ordinelor nr.39/1977 și 110/1977;
Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții aprobate cu Ordinul M.L.P.A.T.nr.9/1993;
Legea nr.96/1996 privind protecția muncii;
Dispoziția generală de ordine interioară privind prevenirea și stingerea incendiilor D.G.P.S.I. 001-aprobată în ordinul M.I.Nr.1023/1999;
Instrucțiuni proprii de sanatare și securitate a muncii pentru lucrări de învelitori, izolații termice, hidrofuge;
Instrucțiuni proprii de sanatare și securitate a muncii privind lucrul la înălțime;

Î. ȘEF SERVICIU LOGISTIC

Comisar șef de poliție

Bîlă Leonard Claudiu

Întocmit,

Insp. pr. Neamu Mădălin Costel

